

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
一	消火栓系统					
1	内外热镀锌无缝钢管 DN65	m	68.09	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	内外热镀锌无缝钢管 DN100	m	379.81	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	管道刷油	m ²	152.18	包含但不限于管道刷油等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以平方米计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	蝶阀 DN100	个	8.00	包含但不限于蝶阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	电动阀 DN50	个	8.00	包含但不限于电动阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	波纹管接头 DN100	个	4.00	包含但不限于波纹管接头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	全铜截止阀 DN100	个	1.00	包含但不限于全铜截止阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
8	弹簧安全阀 DN100	个	1.00	包含但不限于弹簧安全阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
9	快速排气阀 DN50	个	1.00	包含但不限于快速排气阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
10	室内消火栓（地下室）	套	2.00	包含但不限于室内消火栓等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
11	室内消火栓（非地下室）	套	20.00	包含但不限于室内消火栓等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
12	手提式灭火器 MF/ABC4×2	套	38.00	包含但不限于手提式灭火器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
13	管道支架	Kg	280.00	包含但不限于管道支架等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以千克计量。最终以审计确认的结算为准。	
14	消火栓灭火系统装置调试	点	2.00	包含但不限于消火栓灭火系统装置调试等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以点计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
二	喷淋系统					
1	内外热镀锌无缝钢管 DN20	m	1.00	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	内外热镀锌无缝钢管 DN25	m	886.16	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	内外热镀锌无缝钢管 DN32	m	270.33	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	内外热镀锌无缝钢管 DN40	m	69.54	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	内外热镀锌无缝钢管 DN50	m	381.99	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	内外热镀锌无缝钢管 DN65	m	30.91	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	内外热镀锌无缝钢管 DN80	m	56.31	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
8	内外热镀锌无缝钢管 DN100	m	38.86	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
9	内外热镀锌无缝钢管 DN150	m	194.35	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
10	管道刷油	m ²	337.52	包含但不限于管道刷油等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以平方米计量。最终以审计确认的结算为准。	
11	波纹管接头 DN150	个	4.00	包含但不限于波纹管接头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
12	隐藏式喷头 DN25	个	656.00	包含但不限于隐藏式喷头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
13	自动排气阀 DN20	个	1.00	包含但不限于自动排气阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
14	自动排气阀 DN25	个	1.00	包含但不限于自动排气阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
15	末端试水阀 DN25	个	3.00	包含但不限于末端试水阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
16	快速排气阀 DN50	个	1.00	包含但不限于快速排气阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
17	减压孔板 DN70	个	3.00	包含但不限于减压孔板等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
18	安全信号阀 DN150	个	4.00	包含但不限于安全信号阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
19	水流指示器 DN150	个	3.00	包含但不限于水流指示器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
20	压力表 Y-150	个	1.00	包含但不限于压力表等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
21	电动阀 DN50	个	3.00	包含但不限于电动阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
22	泄水阀 DN50	个	3.00	包含但不限于泄水阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
23	全铜截止阀 DN150	个	6.00	包含但不限于全铜截止阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
24	全铜截止阀 DN50	个	3.00	包含但不限于全铜截止阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
25	Y型过滤器 DN150	个	3.00	包含但不限于Y型过滤器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
26	湿式报警装置 DN150	组	3.00	包含但不限于湿式报警装置等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以组计量。最终以审计确认的结算为准。	
27	管道支架	Kg	1120.00	包含但不限于管道支架等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以千克计量。最终以审计确认的结算为准。	
28	自动喷水灭火系统调试	点	3.00	包含但不限于自动喷水灭火系统调试等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以点计量。最终以审计确认的结算为准。	
三	气体灭火系统					

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
1	柜式七氟丙烷自动灭火装置, ZTG90型×2瓶组	套	1.00	包含但不限于柜式七氟丙烷自动灭火装置等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	柜式七氟丙烷自动灭火装置, ZTG90型x1瓶组	套	1.00	包含但不限于柜式七氟丙烷自动灭火装置等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	气体灭火系统装置调试90L	瓶	3.00	包含但不限于气体灭火系统装置调试90L等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以瓶计量。最终以审计确认的结算为准。	
四	消防水泵房					
1	消火栓给水泵(立式) Q=15L/s, H=60m, N=18.5KW	台	2.00	包含但不限于消火栓给水泵(立式)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	室内消火栓稳压设备XW(L)-I-1.0-20-SR	套	1.00	包含但不限于室内消火栓稳压设备等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	自喷给水泵(立式) Q=35L/s, H=70m, N=55KW	台	2.00	包含但不限于自喷给水泵(立式)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	自喷稳压设备XW(L)-I-1.0-20-SR	套	1.00	包含但不限于自喷稳压设备等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	溢流管 DN150	m	5.20	包含但不限于溢流管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	通气管 DN200	m	3.20	包含但不限于通气管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	水池放空管 DN50	m	1.60	包含但不限于水池放空管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
8	钢塑复合管 DN100	m	29.73	包含但不限于钢塑复合管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
9	钢塑复合管 DN15	m	3.32	包含但不限于钢塑复合管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
10	内外热镀锌无缝钢管 DN20 (泵房)	m	3.00	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
11	内外热镀锌无缝钢管 DN50 (泵房)	m	1.00	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
12	内外热镀锌无缝钢管 DN65 (泵房)	m	1.60	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
13	内外热镀锌无缝钢管 DN100 (泵房)	m	65.85	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
14	内外热镀锌无缝钢管 DN150 (泵房)	m	73.72	包含但不限于内外热镀锌无缝钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
15	焊接钢管 DN300	m	20.00	包含但不限于焊接钢管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
16	管道支架	Kg	357.79	包含但不限于管道支架等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以千克计量。最终以审计确认的结算为准。	
17	管道刷油	m ²	86.32	包含但不限于管道刷油等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以平方米计量。最终以审计确认的结算为准。	
18	水流指示器 DN150	个	1.00	包含但不限于水流指示器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
19	自喷干式报警阀 DN150	个	1.00	包含但不限于自喷干式报警阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
20	电动阀 DN100	个	2.00	包含但不限于电动阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
21	电动阀 DN150	个	1.00	包含但不限于电动阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
22	消火栓干式报警阀 DN100	个	2.00	包含但不限于消火栓干式报警阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
23	安全信号阀 DN100	个	5.00	包含但不限于安全信号阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
24	安全信号阀 DN150	个	3.00	包含但不限于安全信号阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
25	蝶阀 DN100	个	6.00	包含但不限于蝶阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
26	蝶阀 DN150	个	4.00	包含但不限于蝶阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
27	超压泄压阀 DN100	个	2.00	包含但不限于超压泄压阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
28	流量计	台	4.00	包含但不限于流量计等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
29	水泵试水阀(常闭) DN65	个	4.00	包含但不限于水泵试水阀(常闭)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
30	放空阀(常闭) DN65	个	4.00	包含但不限于放空阀(常闭)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
31	水锤消除器 DN100	个	2.00	包含但不限于水锤消除器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
32	水锤消除器 DN150	个	2.00	包含但不限于水锤消除器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
33	消声止回阀 DN100	个	2.00	包含但不限于消声止回阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
34	消声止回阀 DN150	个	2.00	包含但不限于消声止回阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
35	闸阀(明杆) DN100	个	2.00	包含但不限于闸阀(明杆)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
36	闸阀(明杆) DN150	个	4.00	包含但不限于闸阀(明杆)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
37	闸阀(明杆) DN200	个	2.00	包含但不限于闸阀(明杆)等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
38	Y型过滤器 DN100	个	2.00	包含但不限于Y型过滤器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
39	Y型过滤器 DN150	个	2.00	包含但不限于Y型过滤器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
40	Y型过滤器 DN200	个	2.00	包含但不限于Y型过滤器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
41	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2.00	包含但不限于可曲挠橡胶接头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
42	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4.00	包含但不限于可曲挠橡胶接头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
43	可曲挠橡胶接头 DN200	个	2.00	包含但不限于可曲挠橡胶接头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
44	偏心异径管 DN200×150	个	2.00	包含但不限于偏心异径管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
45	同心异径管 DN150×125	个	2.00	包含但不限于同心异径管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
46	偏心异径管 DN150×125	个	2.00	包含但不限于偏心异径管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
47	同心异径管 DN100×80	个	2.00	包含但不限于同心异径管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
48	压力开关	个	2.00	包含但不限于压力开关等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
49	压力表 Y-150	个	8.00	包含但不限于压力表等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
50	防虫网 Φ150	个	11.00	包含但不限于防虫网等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
51	刚性防水套管 DN50（穿管管径DN25）	个	1.00	包含但不限于刚性防水套管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
52	刚性防水套管 DN150（穿管管径DN100）	个	2.00	包含但不限于刚性防水套管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
53	刚性防水套管 DN200（穿管管径DN150）	个	7.00	包含但不限于刚性防水套管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
54	刚性防水套管 DN250 (穿管管径DN200)	个	2.00	包含但不限于刚性防水套管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
55	刚性防水套管 DN350 (穿管管径DN300)	个	2.00	包含但不限于刚性防水套管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
五 消防控制室						
1	火灾报警控制器 JB-QT-GST5000	台	2.00	包含但不限于火灾报警控制器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	消防电话专用总机	台	1.00	包含但不限于消防电话专用总机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	图形显示装置	台	1.00	包含但不限于图形显示装置等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	应急广播主机	台	1.00	包含但不限于应急广播主机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	数字式液位显示仪	台	1.00	包含但不限于数字式液位显示仪等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	消防联动控制盘 XKP	台	1.00	包含但不限于消防联动控制盘等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	消防设备集中应急电源(UPS)	套	1.00	包含但不限于消防设备集中应急电源等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
8	应急照明集中控制主机	台	1.00	包含但不限于应急照明集中控制主机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
9	报警外线直通电话119	部	1.00	包含但不限于报警外线直通电话等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以部计量。最终以审计确认的结算为准。	
10	报警外线直通电话110	部	1.00	包含但不限于报警外线直通电话等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以部计量。最终以审计确认的结算为准。	
11	功率放大器 150W	台	2.00	包含但不限于功率放大器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
12	CobraNet接口	台	1.00	包含但不限于CobraNet接口等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
13	网络控制器 VX-2000	台	1.00	包含但不限于网络控制器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
14	音源 FM/AM	台	1.00	包含但不限于音源等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
15	网络交换机 24口	台	1.00	包含但不限于网络交换机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
16	紧急呼叫站	台	1.00	包含但不限于紧急呼叫站等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
六	火灾自动报警系统					
1	消防端子箱	台	3.00	包含但不限于消防端子箱等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	感烟探测器	个	150.00	包含但不限于感烟探测器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	感温探测器	个	15.00	包含但不限于感温探测器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	可燃气体探测器	个	8.00	包含但不限于可燃气体探测器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	模块箱	台	3.00	包含但不限于模块箱等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	带电话插孔的手动报警按钮	个	11.00	包含但不限于带电话插孔的手动报警按钮等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	声光报警器	个	25.00	包含但不限于声光报警器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
8	输入模块	个	8.00	包含但不限于输入模块等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
9	输入输出模块	个	20.00	包含但不限于输入输出模块等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
10	消防对讲电话	部	10.00	包含但不限于消防对讲电话等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以部计量。最终以审计确认的结算为准。	
11	消火栓启泵按钮	个	21.00	包含但不限于消火栓启泵按钮等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
12	总线隔离器	个	15.00	包含但不限于总线隔离器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
13	火灾警报扬声器 3W,带不燃后罩	个	27.00	包含但不限于火灾警报扬声器 3W,带不燃后罩等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
14	气体灭火控制盘	台	2.00	包含但不限于气体灭火控制盘等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
15	可燃/有毒气体报警控制器	台	1.00	包含但不限于可燃/有毒气体报警控制器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
16	手/自动转换开关	个	2.00	包含但不限于手/自动转换开关等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
17	放气指示灯	个	2.00	包含但不限于放气指示灯等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
18	紧急启停按钮	个	4.00	包含但不限于紧急启停按钮等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
19	电缆桥架 200*200	m	74.58	包含但不限于电缆桥架等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
20	电缆桥架支吊架	kg	544.96	包含但不限于电缆桥架支吊架等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以千克计量。最终以审计确认的结算为准。	
21	暗装钢制接线盒 86H	个	324.00	包含但不限于暗装钢制接线盒等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
22	电气配管 SC50	m	303.17	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
23	电气配管 SC32	m	31.76	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
24	电气配管 SC25	m	719.37	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
25	电气配管 SC20	m	90.79	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
26	电气配管 SC15	m	1891.23	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
27	控制电缆 WDZB1N-KVV-8*1.5	m	684.01	包含但不限于控制电缆等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
28	控制电缆终端头 芯数≤14芯	个	14.00	包含但不限于控制电缆终端头等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
29	电气配线 WDZB1N-BYJ-4	m	338.53	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
30	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	1211.14	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
31	电气配线 NH-BV-2.5	m	296.61	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
32	电气配线 WDZB1N-RVS-2*1.5	m	1733.28	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
33	电气配线 WDZB1N-RVV-4*1.5	m	345.42	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
34	电气配线 WDZB1N-RYYP-2*1.5	m	1607.20	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
35	电气配线 WDZB1N-RYY-2*1.5	m	533.48	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
36	电气配线 ZR-RVS-2*1.5	m	148.30	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
37	自动报警系统调试	系统	1.00	包含但不限于自动报警系统调试等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以系统计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
38	自动报警系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	1.00	包含但不限于自动报警系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以系统计量。最终以审计确认的结算为准。	
39	自动报警系统调试 通信分机	系统	1.00	包含但不限于自动报警系统调试 通信分机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以系统计量。最终以审计确认的结算为准。	
40	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	点	5.00	包含但不限于防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以点计量。最终以审计确认的结算为准。	
41	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	点	2.00	包含但不限于防火控制装置调试 消防水泵联动调试等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以点计量。最终以审计确认的结算为准。	
七	防火门监控系统					
1	防火门监控主机	台	1.00	包含但不限于防火门监控主机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	防火门监控区域分机	台	1.00	包含但不限于防火门监控区域分机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	常闭防火门监控器	个	25.00	包含但不限于常闭防火门监控器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	电气配线 WDZB1N-RVS-2*1.5	m	275.52	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	电气配管 SC20	m	217.88	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
八	消防电源监控系统					
1	消防设备电源监控系统主机	台	1.00	包含但不限于消防设备电源监控系统主机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	消防设备电源监控区域分机	台	1.00	包含但不限于消防设备电源监控区域分机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	电压/电流信号传感器	支	6.00	包含但不限于电压/电流信号传感器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以支计量。最终以审计确认的结算为准。	

专业分包工程量清单

工程名称：光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目消防工程(消防水、消防智能)

序号	工程项目名称	单位	数量	包含工作内容	计价规则	备注
4	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	m	300.00	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	30.00	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	电气配管 SC20	m	300.00	包含但不限于电气配管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
九	电气火灾监控系统					
1	电气火灾监控系统主机	台	1.00	包含但不限于电气火灾监控系统主机等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以台计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	电气火灾监控探测器	个	1.00	包含但不限于电气火灾监控探测器等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	m	120.00	包含但不限于电气配线等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
十	总坪给排水消防系统					
1	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管压力管 DN100	m	127.65	包含但不限于钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管压力管等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以米计量。最终以审计确认的结算为准。	
2	全铜截止阀 DN100	个	1.00	包含但不限于全铜截止阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
3	弹簧安全阀 DN100	个	1.00	包含但不限于弹簧安全阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
4	闸阀 DN100	个	1.00	包含但不限于闸阀等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以个计量。最终以审计确认的结算为准。	
5	消防水泵接合器 地下式 DN100	套	1.00	包含但不限于消防水泵接合器 地下式等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
6	室外地上式消火栓 SSF100/65-1.0	套	4.00	包含但不限于室外地上式消火栓等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	
7	砖砌阀门井 1750×1250×1500	座	1.00	包含但不限于砖砌阀门井等完成此项工作的全部费用	按照不超设计量的实际完成数量以套计量。最终以审计确认的结算为准。	